

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล		
ประมาณการ	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 1,425 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล		
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า	รายการเลขที่	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	146,547.96	1.3074	191,596.80	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง				
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน			-	
	- งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข ไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

194,596.80

คิดเป็นเงินราคากลาง

194,596.80

บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบสตังค์)

.....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

.....กรรมการ
(นายจตุชัย ยามวงศ์)

.....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

ประมาณการ โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 1,425 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์พิศาล อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานขุดดินถมกลับ	128.250	ลบ.ม.		-	3,133.15	อัตรางานดิน + ค่าถมกลับ	
2	ท่อประปา PVC ชนิดปลายนาน ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 2"	357.00	ท่อน	315.89	112,772.73	16,915.91	ค่าแรงคิด 15 % ของค่าวัสดุ	
3	ข้อต่อ 90° ขนาด 2"	4.00	อัน	34.11	136.44	-	136.44	
4	สามทาง ขนาด 2"	9.00	อัน	49.54	445.86	-	445.86	
5	สามทาง ขนาด 2" ลด 1/2"	60.00	อัน	62.00	3,720.00	-	3,720.00	
6	ฝาปิดท่อ	2.00	อัน	32.00	64.00	-	64.00	
7	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	15.00	กระป๋อง	142.06	2,130.90	-	2,130.90	
8	งานตัดพื้นถนน	48.00	เมตร		-	3,360.00	3,360.00	
9	งานคอนกรีตพื้นดิน	1.80	ลบ.ม.	1,822.43	3,280.37	588.60	3,868.97	
รวมค่างานต้นทุน						146,547.96		

หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน มิถุนายน 2566 และราคาน้ำมัน ที่อำเภอเมืองสกลนคร 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


ประธานกรรมการ
(นายสุเทพันธ์ เจริญลอย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายจตุชัย ชามวงศ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ
(นายวิชรินทร์ วงศ์แก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา