



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพธิ์พิศาล หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขนาดประมาณ : ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. งานค่าระดับถนนผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมตัดขั้วโยโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
4. งานให้ลู่ทางลูกรังและขยายคันทางทั้งสองข้าง โดยให้ลู่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
5. ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
6. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต มทอ. 231 - 2562
7. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง
8. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดหาป้ายสัญญาณเตือน ป้ายทางเลี้ยวทางเบี่ยง ให้ครบตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้ง
9. ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังในการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
10. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน งานทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
11. การบ่มคอนกรีต ตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต มทอ. 231 - 2562
12. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
13. ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจะเทคอนกรีตในวันหยุดราชการ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมงานก่อน
15. สูตรราคา $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$
16. รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบหรือแบบก่อสร้างรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

แบบ

รายการประกอบแบบ

เขียนแบบ

นายสุชาติ อำนวยวงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วางแบบ

นายสุชาติ อำนวยวงศ์
ผู้รับผิดชอบร่าง

เขียนขอบ

นายสุชาติ อำนวยวงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

นายอนุชา มีนทอง
นายช่างโยธา

ตรวจ

ว.ค./ป. 01/04

แบบเลขที่

**โครงการก่อสร้างถนนกมกริตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร**



Google Earth



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

แบบ
แผนที่โครงการก่อสร้างถนน

เขียนแบบ	
นายสุชาติ อึ้งวงค์ นายรังโยชัย คุ้มงาน	
ตรวจสอบ	
นายสุชาติ อึ้งวงค์ ผู้อำนวยการ	
ที่ปรึกษา	
นายอรรถา มั่นทอง นายก อบจ. สกลนคร	
วันที่	20/2/2567
เลขที่	02/04
ฉบับที่	

ผังบริเวณพื้นที่โครงการ
not to scale

