

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า รายการเลขที่ /2567  
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	355,576.80	1.3848	492,402.75	
	- งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 495,402.75

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอปรับยอดเป็น) 495,000.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประมาณราคา..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายจตุชัย ฮามวงศ์ )

ตรวจสอบ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายวุฒิพันธ์ เจริญสอย )

เห็นชอบ..... ปลัด อบต.โพธิ์ไพศาล

( นายวิชาญ อินทรพัฒน์ )

อนุมัติ..... นายก อบต.โพธิ์ไพศาล

( นายอ่อนสา มั่นทอง )



(นายจตุชัย ฮามวงศ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์โพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
 คำว่ารวมราคาโดย นายจตุชัย อามวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการเลขที่ /2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดไม้	120.000	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,440.00	13,440.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.500	200.00	1,500.00	112.00	840.00	2,340.00		
3	งานคอนกรีตหยาบ	7.500	ลบ.ม.	-	-	426.00	3,195.00	3,195.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	39.000	ถุง	150.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	- กรวด	7.725	ลบ.ม.	600.00	4,635.00	-	-	4,635.00	
	- ทรายหยาบ	4.650	ลบ.ม.	200.00	930.00	-	-	930.00	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	81.500	ลบ.ม.	-	-	436.00	35,534.00	35,534.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	557.500	ถุง	150.00	83,625.00	-	-	83,625.00	
	- กรวด	88.835	ลบ.ม.	600.00	53,301.00	-	-	53,301.00	
	- ทรายหยาบ	46.455	ลบ.ม.	200.00	9,291.00	-	-	9,291.00	
5	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	671.550	กก.	23.71	15,922.45	4.40	2,954.82	18,877.27	
	- RB Ø 9 มม.	3,296.145	กก.	23.03	75,910.21	4.40	14,503.04	90,413.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.031	กก.	35.51	4,226.78	-	-	4,226.78	
6	งานไม้แบบพร้อมค้ำ	200.000	ตร.ม.	-	-	139.00	27,800.00	27,800.00	
7	ตะปู	50.000	กก.	42.37	2,118.50	-	-	2,118.50	
<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>								<b>355,576.80</b>	



(นายจตุชัย อามวงศ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ใช้ราคาหน่วยจังหวัดเดือน มกราคม 2567 และราคาไม้ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 30.00 - 30.99 บาท/เส้น

(นายจตุชัย อามวงศ์) (นายวุฒิพงษ์ เจริญผลยศ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชวาศรี อินทรพุด) (นายอานสา มันทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์